

**濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段（一期）
梁板预制场临建及梁板预制工程施工劳务合作
补遗书-01 号**

各投标人：

本补遗书针对濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段（一期）梁板预制场临建及梁板预制工程施工劳务合作招标文件内容作以下补充和说明，请各投标人执行，原有条款与下列条款不一致的以本条款为准：

1、开标时间：

因受新冠肺炎疫情管控影响，开标时间推迟至 2020 年 02 月 20 日，投标保证金必须在 2020 年 02 月 19 日下午 17 时 30 分之前到账，从投标人公司法人基本银行账户一次性汇入招标人指定账户。

招标人的开户银行及账号如下：

开户名称：河南省公路工程局集团有限公司阳新高速 YX-2 标项目经理部

开户银行：中国建设银行股份有限公司濮阳古城路支行

账 号：41050161286400000225

联系人：司女士

联系电话：18703889652

2、投标文件递交时间和方式：

（1）投标人应于 2020 年 02 月 20 日 9 时 00 分前将加盖投标人单位公章的投标文件彩色扫描件一套发送至电子邮箱 7454211@qq.com，并进行电话确认。逾期发送至指定电子邮箱的投标文件，招标人不再受理。

（2）同时投标人应提前邮寄纸质版投标文件正本壹份，副本壹份，邮寄地址：河南省第一公路工程有限公司（河南省郑州市新郑路 206 号）机关院内，联系人：梁先生，电话：18539288988，截止收件时间为：2020 年 2 月 19 日 24 时。

3、上限控制价：见下表

阳新高速 YX-1 (LBYZ-01 单元) 梁板预制场临建及梁板预制

工程限价清单

部位	序号	项目名称	单位	预估工程量	工作内容	上限单价 (元)	上限合价 (元)
梁板预制	1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	2569869.2	除去材料费以外的所有费用 (包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、电费。)	0.53	1372310
	2	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	11264810.3	除去材料费以外的所有费用 (包括人工费、焊条材料费、吊车费、小型机具、电费。)	0.53	6015409
	3	后张法预应力钢绞线	kg	1577510.1	1) 钢绞线损耗; 2) 张拉; 3) 压浆; 4) 封锚; 5) 波纹管安装; 6) 螺旋筋、定位筋加工安装; 7) 除定位钢筋、钢绞线、锚具、波纹管材料费以外所有费用。	1.75	2760643
	4	预制预应力 T 梁 C50	m ³	5622.8	1) 砼浇筑、养生、梁体边部凿毛; 2) 场内运输、倒运、装车等; 3) 模板打磨、安拆、保养; 4) 配电柜以下的供电线路; 5) 门架摊销、操作及保养; 6) 除砼、内模材料费、钢模板以外所有费用	233.01	1310169
	5	预制预应力箱梁 C50	m ³	39906	1) 砼浇筑、养生、梁体边部凿毛; 2) 场内运输、倒运、装车等; 3) 模板打磨、安拆、保养; 4) 配电柜以下的供电线路; 5) 门架摊销、操作及保养; 6) 除砼、内模材料费、钢模板以外所有费用	242.72	9685984
梁板预制厂临建	1	地下基础浇筑	m ³	7154	1) 基础土方开挖运输 1km 2) 砼浇筑 3) 养生	77.67	555651
	2	地上基础浇筑	m ³	2476	1) 模板 2) 砼浇筑 3) 养生	77.67	192311
	3	场内硬化	m ²	3459.834	组织人工、机械、小型机具对场地进行硬化	8.00	27679
	4	预制梁场临建钢筋加工安装	Kg	76968	钢筋加工、焊接、绑扎、场内运输、安装、入模等, 含钢筋损耗费用, 除钢筋材料费外所有费用	0.53	41101
	5	预制钢台座	m	1270	预制钢台座安装, 含机械机具费用	100.00	127000
合计							22088256

4、评标办法

受新型冠状病毒疫情影响，为确保人身生命安全，减少人员聚集，投标文件送达后，由评标委员会完成评标，投标人不再参加开标会议。

评标结束后，由评标委员会推荐合格的中标候选人（中标候选人排名不分先后）。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，结合对中标候选人合同履行能力和了解情况，自收到评标报告之日起十日内自主确定中标人。

河南省公路工程局集团有限公司
阳新高速 YX-1/2/3 标项目经理部

2020 年 2 月 15 日